

Zestawienie pomieszczeń POZIOM 0 BUDYNEK A		
Numer	Nazwa pom.	Powierzchnia
A0.01	Wiatrołap	4.53 m ²
A0.02	Komunikacja	12.22 m ²
A0.03	Kuchnia	12.52 m ²
A0.04	Salon + jadalnia	30.31 m ²
A0.05	Gabinet	13.57 m ²
A0.06	Łazienka	5.57 m ²
A0.07	Garderoba	5.78 m ²
A0.08	Schówek	3.19 m ²
SUMA:		87.69 m ²

Zestawienie pomieszczeń POZIOM 0 BUDYNEK B		
Numer	Nazwa pom.	Powierzchnia
B0.01	Wiatrołap	4.53 m ²
B0.02	Komunikacja	12.22 m ²
B0.03	Kuchnia	12.52 m ²
B0.04	Salon + jadalnia	30.31 m ²
B0.05	Gabinet	13.57 m ²
B0.06	Łazienka	5.57 m ²
B0.07	Garderoba	5.78 m ²
B0.08	Schówek	3.19 m ²
SUMA:		87.69 m ²

- LEGENDA**
- KD PION KALIZACJI DESZCZOWEJ
 - BL=110 cm BALUSTRA O WYSOKOŚCI 110 cm OD WYKONCZONEJ POSADZKI WEJŚCIE DO BUDYNKU
 - ELEMENT ŻELBETOWY (wg proj. konstrukcji)
 - ŚCIANA MUROWANA
 - ŚCIANA DZIAŁOWA / GIPSOWO-KARTONOWA
 - IZOLACJA TERMICZNA WG ZESTAWIENIA PRZEGRÓD

W PRZYPADKU WPROWADZENIA ZMIAN WYKONAWCA KAŻDORAZOWO ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ MATERIAŁÓW ORAZ OPRACOWAĆ RYSUNKI DETALICZNE DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

- PODCZAS WYKONYWANIA ŚCIAN GK STOSOWAĆ PROFILE OŚCIEŻNICOWE POD MONTAŻ DRZWI. W PRZYPADKU MONTAŻU DRZWI W OTWORZE BEZ WĘGARKA DOSTAWCA DRZWI POWINIEN STOSOWAĆ DODATKOWY KĄTOWNIK SYSTEMOWY.

- KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH I WYKONCZENIA W PROJEKTOWANYM BUDYNKU WG ZGODNIE Z OPERATEM P-POŻ

- WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIĆ KOMPLETNE ROZWIĄZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA I MONTAŻU DANEGO PRODUKTU I TECHNOLOGII, NAWET JEŻELI NIE SĄ ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH I OPISACH TECHNICZNYCH I INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH WYKONAWCY DO AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PRÓBKĘ MATERIAŁÓW ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI.

- W RAZIE POTRZEBY NA PODSTAWIE PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY.

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO REALIZACJI NA PODSTAWIE PRZEKAZANEGO MU PRZEZ INWESTORA PROJEKTU WYKONAWCZEGO, UZUPLENIENIA ORAZ REWIZJI PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I WIEDZĄ TECHNICZNĄ.

- ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I MATERIAŁY POWINIEN POSIADAĆ WSZELKIE WYMAGANE PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY I DOPUSZCZENIA.

- STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z ATESTOWANYCH MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIAJĄCYCH I NIE OPADAJĄCYCH POD WPLYWEM OGNI.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
 BUDOWA OSMIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIAJCZEJ (ZESPÓŁ BUDYNKÓW A1: BUDYNKI A I B, ZESPÓŁ BUDYNKÓW A2: BUDYNKI A I B, ZESPÓŁ BUDYNKÓW A3: BUDYNKI A I B, ZESPÓŁ BUDYNKÓW A4: BUDYNKI A I B), WRAZ Z INSTALACJĄ WEWNĘTRZNĄ (ELEKTRYCZNĄ, WODNĄ, KANALIZACJĄ SANITARNEJ, GAZOWĄ, KLIMATYZACJĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ), GARAZEM PODZIEMNYM, INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ W ZAGOSPODAROWANIU TERENU: ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OD BUDYNKÓW DO ŻŁ, INSTALACJĄ OŚWIETLENIA, KANALIZACJĄ SANITARNEJ OD BUDYNKÓW DO PREFABRYKOWANYCH ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE DO 10M3, ORAZ DOJŚCIE I DOJAZD NA DZIAŁKACH EWID. NR 788/1, 788/2 I 788/4, OBRĘB DĄBROWICA, GMINA JASTKÓW.

INWESTOR
 LP PRO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Lublinie,
 Lublin, ul. Kapucyńska 6/9, 20-009 Lublin

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA
 KONCEPT ARCHITEKCI
 UL. ŚLUSARSKA 6/1, 30-710 KRAKÓW

PROJEKTANT PODPIS
 mgr inż. arch. JAKUB KAFEL
 upr. nr: MPOIA/003/2017

SPRAWDZAJĄCY PODPIS
 mgr inż. arch. IWONA FILIPIAK
 upr. nr: MPOIA/025/2015

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA
 mgr inż. arch. Paweł Rusok, mgr inż. arch. Natalia Ciupek

BRANŻA DATA
 ARCHITEKTONICZNA MARZEC 2021

ETAP SKALA
 PROJEKT BUDOWLANY 1 : 100

REWIZJA FORMAT
 490 x 297

NUMER RYSUNKU
 PLU-PB-ARCH-A -102

NAZWA RYSUNKU
 Rzut poziomu 0 dla zespołu budynków A BUDYNEK A, B

